

3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

2.2、安装部分——分部分项工程和单价措施项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		第四册 电气 设备安装工程						
1	030404017001	CT室电箱	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电 箱安装 2、CT室电箱	台	1.000			
2	030412001001	LED灯 600*600	1、方型吸顶灯安装 大口方罩 2、LED灯 600*600	套	5.000			
3	030412004001	紫外线杀菌灯	1、医院灯具安装 紫 外线杀菌灯 2、紫外线杀菌灯	套	3.000			

4	030412004002	LED 医用指示灯	1、标志、诱导装饰 灯具安装 墙壁式 2、LED 医用指示灯 200*600; 20W	套	3.000			
5	030404034001	二位开关	1、控制设备及低压 电器安装 照明开关 安装 板式暗开关 (单控) 双联 2、照明开关 二位开 关 3、接线盒安装 开关 (插座) 盒 4、接线盒	个	8.000			
6	030404035001	二三带开关插 座	1、控制设备及低压 电器安装 单相明插 座安装 单相带接地 (A 以下) 16 2、配电板 3、二三带开关插座 4、接线盒安装 开关 (插座) 盒 5、接线盒	个	16.000			
7	030411004001	配线 ZR-BVV-2.5	1、硬绝缘导线管内 穿线 导线截面(mm2 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZR-BVV-2.5	m	150.000			
8	30411004003	配线 ZR-BVV-2.5	1、硬绝缘导线管内 穿线 导线截面(mm2 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZR-BVV-2.5	m	200.000			
9	030411004002	配线 ZR-BVV-4	1、硬绝缘导线管内 穿线 导线截面(mm2 以内) 6 2、绝缘电线 ZR-BVV-4	m	100.000			
10	030411001001	配管 SC20	1、镀锌钢管砖、混 凝土结构明配 公称 直径(mm 以内) 20 2、镀锌钢管 SC20	m	80.000			

11	030411001002	配管 SC25	1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 25 2、镀锌钢管 SC25	m	165.000			
		第五册 建筑智能化工程						
12	030502012001	信息插座	1、安装 8 位模块式信息插座 单口 2、网线插座 3、接线盒安装 开关(插座) 盒 4、接线盒	个	8.000			
13	030502004001	电话插座	1、电视插座 明装 2、电话插座 3、接线盒安装 开关(插座) 盒 4、接线盒	个	1.000			
14	030502005001	4 芯电话线	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、4 芯电话线	m	55.000			
15	030502005002	6 类弱电线	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、6 类弱电线	m	465.000			
		第七册 通风空调工程						
16	030404033001	天花式排气扇	1、控制设备及低压电器安装 风扇安装天花式排气扇 2、天花式排气扇	台	4.000			
17	030702008001	柔性伸缩铝管排气管	1、无保温套管安装 公称直径(mm) ≤150 2、柔性伸缩铝管排气管 φ 100	条	4.000			
		第十册 给排水、采暖、燃气工程						
18	031004003001	洗脸盆	1、洗脸盆 台下式 2、洗脸盆 带支架及附件 3、感应水龙头 DN15	组	1.000			

		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
19	SGXCWDHLSZDW D001	施工现场围挡 和临时占地围 挡		项	1.000			
20	SGWZM001	施工围挡照明		项	1.000			
21	SGBD001	施工便道		项	1.000			
22	FCJZLSSGFHP0 01	防尘降噪绿色 施工防护棚		项	1.000			
23	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目 费						
24	031301010001	安装与生产同 时进行施工增 加费		项	1.000			
25	031301011001	在有害身体健 康环境中施工 增加费		项	1.000			
26	031301017001	脚手架搭拆费	1、脚手架搭拆费	项	1.000			
27	031302003001	在地下(暗)室、 设备及大口径 管道内等特殊 施工部位进行 施工增加费		项	1.000			
28	031302007001	高层建筑增加 费		项	1.000			
29	DXGXJCJXF001	地下管线交叉 降效费		项	1.000			
30	031301018001	其他措施		项	1.000			
合计								

2.3、安装部分——总价措施项目清单

序号	项目编 码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全 防护措施费						

1.1	AXSJSCSX MF	按系数计算的 其他绿色施工 安全防护措施 费						
1.1.1	03130200 1001	按系数计算的 绿色施工安全 防护措施费 (包括绿色施 工、临时设施、 安全施工和用 工实名管理)	分部分项人工 费+分部分项机 具费	35.77				以分部分项工程 的人工费与施工 机具费之和的 35.77%计算
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目 费						
2.1	粤 03130200 8001	赶工措施费	(1-工期系 数)*(分部人工 费+分部机具 费)	3.44				
2.2	03130200 2001	夜间施工增加 费	夜间施工人工 费	20.00				按夜间施工项目 人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJ F001	交通干扰工程 施工增加费						在行人车辆通行 的市政道路上施 工所发生的施工 降效费用,按在 市政道路上施工 项目人工费的 10.00%计算(在 小区内和交通全 封闭的道路施工 时不能计算)
2.4	粤 03130200 9001	文明工地增加 费	分部分项人工 费+分部分项机 具费					省级文明工地按 2.00%计算;市级 文明工地按 1.00%计算
		小计						
合计								

2.4、安装部分——其他项目清单

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			

2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算； 省级质量奖12.50%计算； 国家级质量奖20.00%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计				

2.5、安装部分——规费、税金项目清单

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

2.6、安装部分——主要材料设备价格表

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	03071151-0002	感应水龙头	DN15	个	
2	05250005	配电板		块	
3	17030001-0001	镀锌钢管	SC20	m	
4	17030001-0002	镀锌钢管	SC25	m	
5	21090001-0001	洗脸盆	带支架及附件	套	

6	22450050-0001	柔性伸缩铝管排气管	φ 100	m	
7	25000001-0001	紫外线杀菌灯		套	
8	25000001-0002	LED 医用指示灯	200*600; 20W	套	
9	25000001-0004	LED 灯	600*600	套	
10	26050001-0001	照明开关	二位开关	个	
11	26410050-0001	电话插座		个	
12	26410060-0001	二三带开关插座		个	
13	28030170-0001	绝缘电线	ZR-BVV-2.5	m	
14	28030170-0002	绝缘电线	ZR-BVV-4	m	
15	28030270-0001	4 芯电话线		m	
16	28030270-0002	6 类弱电线		m	
17	29110390	接线盒		个	
18	30130020-0001	网线插座		个	
19	50350010-0001	天花式排气扇		台	
20	55090080-0001	CT 室电箱		台	
21	ZMZJRG	子目增加费		元	

3、江门市口腔医院东华分院防辐射工程-装饰部分

3.1、装饰部分——报价汇总表

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	第六章 金属结构工程		
1.2	第八章 门窗工程		
1.3	第九章 屋面及防水工程		
1.4	第十一章 楼地面装饰工程		
1.5	第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.6	第十三章 天棚工程		
1.7	第十五章 其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	2752.58	

2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

3.2、分部分项工程和单价措施项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		第六章 金属结构工程						
1	010606013001	门洞及墙体加固	1、门洞加固方管, 镀锌方管 40*80*3 2、墙体加固角铁, 镀锌角钢 50*50*5 3、金属面 防锈漆 2 遍 4、建筑面积在 500m2 以下	t	0.367			
		第八章 门窗工程						

2	0108040070 01	CT室专用门特种 门 900*2100	1、射线防护门 门扇安 装 2、射线防护门 内嵌 2mm 铅板 3mmpb 防护 3、建筑面积在 500m2 以下	扇	3.000			
3	0108080040 03	CT室专用门防护 门套	1、304 不锈钢内嵌 3mmpb 铅板包门套 2、建筑面积在 500m2 以下	扇	3.000			
4	0108040070 02	CT室专用门特种 门配件	1、特殊五金安装 磁力 门锁 2、控制设备及低压电器 安装 按钮开关安装 3、控制开关*2 4、标志、诱导装饰灯具 安装 墙壁式 5、门顶指示牌 6、建筑面积在 500m2 以下	套	3.000			
5	0108050050 01	全玻自由门 1000*2200	1、地弹门安装 全玻璃 门 2、玻璃自动门 12 厘钢 化玻璃; 10 号槽钢吊架 (含不锈钢横梁、感应 装置、电子锁、密码及 刷卡门禁、红外线防夹 功能、火灾自动开启消 防应急模块) 3、建筑面积在 500m2 以下	套	1.000			
6	0108070010 01	电磁锁	1、特殊五金安装 电磁 锁 2、建筑面积在 500m2 以下	套	3.000			
7	0108080040 01	不锈钢门套线	1、不锈钢门套线 2、建筑面积在 500m2 以下	m	31.000			
		第九章 屋面及 防水工程						
8	0109030040 01	变形缝	1、墙地面变形缝 300*2mm 铅板 3mmpb 2、建筑面积在 500m2 以下	m	6.100			

9	0109040040 01	变形缝	1、墙地面变形缝 铝板 3厚 2、建筑面积在 500m2 以下	m	6.100			
		第十一章 楼地面装饰工程						
10	0111010010 01	硫酸钡砂浆找平层	1、填轻质陶粒 100mm 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 40mm//换：硫酸钡水泥砂浆 2mm pb 3、建筑面积在 500m2 以下	m2	26.300			
11	0111030010 01	橡胶板楼地面	1、水泥自流平地面 厚度 5mm 平地面 2、同质透心地胶 2.0mm 3、建筑面积在 500m2 以下	m2	26.300			
12	0111050060 01	金属踢脚线	1、铝合金地脚线 100*1.2 2、建筑面积在 500m2 以下	m	38.000			
		第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	0112100060 01	轻钢龙骨硫酸钡板隔断	1、隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 //换：3.5mmpb 硫酸钡板 15mm 2、石膏板基层//换： 3.5mmpb 硫酸钡板 15mm 3、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮3遍 4、乳胶漆底油 1遍面油 2遍 抹灰面 墙柱面 5、建筑面积在 500m2 以下	m2	109.000			
		第十三章 天棚工程						

14	0113020010 01	吊顶天棚	1、骨架安装 间隔 500*500 2、镀锌方管 60*40*2.0 3、金属面 防锈漆 2遍 4、2mm 防辐射铅板 3mmpb 5、建筑面积在 500m2 以下	m2	17.480			
15	0113020010 02	吊顶天棚	1、装配式 U 型轻钢天棚 龙骨(不上人型) 面层 规格(mm) 600×600 平 面 2、方型铝扣板面层 600 ×600 3、建筑面积在 500m2 以下	m2	26.300			
		第十五章 其他 装饰工程						
16	0113040020 01	排气扇零星电离 辐射防护铅板	1、排气口上方的排风管 用 2mm 铅板处理, 达到 防辐射要求, 墙壁与地 面之间用 200mm 铅皮折 成直角型, 预处理。 2、建筑面积在 500m2 以下	套	3.000			
17	0113040020 02	空调零星电离辐 射防护铅板	1、风口上方的风管用 2mm 铅板处理, 达到防 辐射要求, 墙壁与地面 之间用 200mm 铅皮折成 直角型, 预处理。 2、建筑面积在 500m2 以下	套	6.000			
18	0113040020 03	鲜风零星电离辐 射防护铅板	1、风口上方的风管用 2mm 铅板处理, 达到防 辐射要求, 墙壁与地面 之间用 200mm 铅皮折成 直角型, 预处理。 2、建筑面积在 500m2 以下	套	3.000			
19	0115020010 01	电离辐射防护铅 板线条	1、墙板接缝压条 40*2mm 铅板 3mmpb 2、建筑面积在 500m2 以下	m	120.000			

20	穗 0115010210 01	麻石洗漱台	1、洗漱台(洗手台) 石材//换: 麻石大理石 20mm 2、建筑面积在 500m2 以下	m	1.200			
21	0115010090 01	定制地柜	1、定制地柜 18 厘生态 板木柜 2、建筑面积在 500m2 以下	m	4.090			
22	0115010100 01	定制吊柜	1、定制吊柜 18 厘生态 板木柜 2、建筑面积在 500m2 以下	m	4.350			
23	0115020010 02	304 不锈钢地槽	1、304 不锈钢地槽 100*100*1.2 2、建筑面积在 500m2 以下	m	14.400			
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
24	粤 0117010120 01	活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	218.000			
25	粤 0117010120 02	活动脚手架	1、天棚活动脚手架	m2	26.300			
26	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
27	SGXCWDHLSZ DWD001	施工现场围挡和 临时占地围挡		项	1.000			
28	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			

3.3、装饰部分——总价措施项目清单

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费						

1.1.1	0117070010 01	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	13.00				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算;市级文明工地按0.60%计算
2.2	0117070020 01	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费)	30.00				
		小计						
合计								

3.4、装饰部分——其他项目清单

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算;省级质量奖7.5%计算;国家级质量奖12%计算;

9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用			
总计				

3.5、装饰部分——规费、税金项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合计					

3.6、装饰部分——主要材料设备价格表

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	23410060-0001	控制开关		个	
2	25000001-0001	门顶指示牌		套	
3	ZC-0001	镀锌方管	40*80*3	t	
4	ZC-0002	镀锌角钢	50*50*5	t	
5	ZC-0003	轻质陶粒		m3	
6	ZC-0004	镀锌方管	60*40*2.0	t	
7	ZC-0005	射线防护门	内嵌 2mm 铅板 3mmpb 防护	m2	
8	ZC-0006	排气扇零星电离辐射防护铅板		套	
9	ZC-0007	空调零星电离辐射防护铅板		套	
10	ZC-0008	鲜风零星电离辐射防护铅板		套	
11	ZC-0009	玻璃自动门	12 厘钢化玻璃；10 号槽钢吊架（含感应装置、电子锁、密码及刷卡门禁、红外线防夹功能、	套	

			火灾自动开启消防应急模块)		
12	ZC-0010	定制吊柜	18 厘生态板木柜	m	
13	ZC-0011	定制地柜	18 厘生态板木柜	m	

4、工程报价汇总表

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	江门市口腔医院东华分院防辐射工程			
一	单项工程			
1	江门市口腔医院东华分院防辐射工程-装饰部分			
2	江门市口腔医院东华分院防辐射工程-安装部分			
	小计			
	合 计			

5、上述附近 1 报价表中部分项目已填数字的，为不可竞争费用，投标供应商不可对数字作出修改，如供应商修改该部分数字视为废标。

第二处变更：施工单位提交响应文件时间：2023 年 5 月 10 日（周三）下午 14:00 至 14:30；采购人将于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 组织进行院内评审，评审结果将于评审后两个工作日内在医院官网进行公示。

除以上两处变更，采购公告其他内容不变。

江门市口腔医院
二〇二三年五月六日